+7 (383) 277-58-42
info@expertnost.ru
www.expertnost.ru

Ассоциация проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». №111 по реестру СРО-П-207-14032019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №603/2021 от 22 апреля 2021 года

по обследованию конструкций нежилого помещения, расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, [redacted]

Заказчик: [redacted]

Генеральный директор ООО «Экспертность»

Дерюгин Н.А.

_____

Эксперт ООО «Экспертность»

Бондарчук В.В.

_____

СОДЕРЖАНИЕ

№ п.п.	*Наименование*	*Стр.*
1	*Введение*	*2*
2	*Объект обследования*	*3*
3	*Сведения об исполнителе*	*4*
4	*Методика и состав работы*	*5*
5	*Результаты обследования*	*7*
6	*Выводы*	*10*
7	*Перечень нормативных документов и литературы*	*12*
-	*Приложение №1 к заключению эксперта № 603/2021*	*13*
-	*Приложение №2 к заключению эксперта № 603/2021*	*14*
-	*Приложение №3 к заключению эксперта № 603/2021*	*18*

1. ВВЕДЕНИЕ

Производство судебных и досудебных экспертиз ООО «Экспертность» осуществляется на основании № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ (ГПК РФ), Арбитражным процессуальным кодексом РФ (АПК РФ).

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". Федеральный закон от 31 мая 2001г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации») экспертная деятельность, а в частности экспертиза или экспертное исследование не лицензируется.

ООО «Экспертность» является членом саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», свидетельство о допуске к виду или определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства рег. номер СРО-П-207-14032019.

В ходе исследования эксперт руководствовался принципами законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники.

На основании технического задания, было проведено визуальное и инструментальное обследование объекта экспертизы.

Цель обследования:

1. Определить возможность выдела доли в натуре нежилого помещения;

2. Разработать проект выдела доли в натуре по варианту предложенному заказчиком;

3. Составить заключение эксперта.

2. ОБЪЕКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

<u>Общие характеристики объекта обследования:</u>

Назначение – административное здание;

Число надземных этажей – 2;

Фундамент – ленточный железобетонный;

Наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные;

Перегородки – кирпичные, газобетонные блоки, гипсокартонные;

Перекрытия – ж/б плиты монолитные;

Окна – ПВХ;

Внутренняя отделка стен – штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, кафельная плитка, обои.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ

Эксперт:

***Бондарчук Владислав Викторович**, обладающий специальными познаниями в области строительства:*

***Образование - высшее техническое, квалификация инженер – строитель** по специальности «Промышленное и гражданское строительство», диплом о высшем образовании выдан Министерством образования РФ, государственным образовательным учреждением «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 27 июня 2012 года.*

***Удостоверение о повышении квалификации** №ПЦ-170219 от 04 февраля 2019 г, выдано Бондарчуку Владиславу Викторовичу в том, что он прошел повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Первый центр повышения квалификации и профессиональной подготовки» по курсу «Обследование строительных конструкций зданий и сооружений».*

***Удостоверение о повышении квалификации** № 642402501507 от 25 апреля 2016г, выдано Бондарчуку Владиславу Викторовичу в том, что он прошел повышение квалификации в ЧУ «Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе повышения квалификации экспертов (специалистов): «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости» **по специальности** «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий».*

***Сертификат соответствия судебного эксперта** №001650 подтверждающий, что Бондарчук Владислав Викторович является компетентным экспертом и соответствует требованиям системы добровольной сертификации, предъявляемой к судебным экспертам по экспертной специальности 16.4.: «Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных*

объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств».

***Сертификат соответствия судебного эксперта** №001651 подтверждающий, что Бондарчук Владислав Викторович является компетентным экспертом и соответствует требованиям системы добровольной сертификации, предъявляемой к судебным экспертам по экспертной специальности 16.5.: «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий».*

4. МЕТОДИКА И СОСТАВ РАБОТЫ

Обследование выполнялись с использованием следующего оборудования:

1. Рулетка металлическая 3,0 м.

2. Лазерный дальномер Bosh GLM-20.

3. Фотоаппарат lumix.

Обследование объекта строительно-технической экспертизы проводилось в три связанных между собой этапа:

- подготовка к проведению обследования (информационно-аналитический);

- предварительное (визуальное) обследование;

- детальное (инструментальное) обследование.

Составление экспертного заключения по результатам обследования и информационно-аналитический анализ предоставленных для проведения строительно-технической экспертизы документов, производится с использованием нормативной документации, действующей в настоящий момент на территории Российской Федерации.

В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 Подготовка к проведению обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования и проектной документацией на конструкции и строительство сооружения. Экспертом произведен внешний осмотр строительных конструкций жилого дома, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее). Обмерные работы производились в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п.8.2.1. Целью обмерных работ является уточнение фактических

геометрических параметров строительных конструкций и их элементов, определение их соответствия проекту или отклонение от него.

Категории технического состояния согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»:

- Исправное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

- Работоспособное состояние - категория технического состояния здания, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

- Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состояния здания или его строительных конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

- Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

- Аварийное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

***Термины и определения** приведены согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».*

***Диагностика** - установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.*

Обследование *- комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.*

Дефект *- отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).*

Повреждение *- неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.*

Критерии оценки *- установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.*

Категория технического состояния *- степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.*

Оценка технического состояния *- установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.*

Нормативный уровень технического состояния *- категория технического состояния, при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ, и т.д.).*

Степень повреждения *- установленная в процентном отношении доля проектной несущей способности строительной конструкцией.*

Несущие конструкции *- строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.*

Нормальная эксплуатация *- эксплуатация конструкции или здания в целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими или бытовыми условиями.*

Эксплуатационные показатели здания *- совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные качества.*

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Выезд и обследование строительных конструкций объекта осуществлялось 01 апреля 2021 года в 14-00.

Для подготовки к обследованию экспертом были проанализированы

- выписка на объект экспертизы из ЕГРН по состоянию на 23 января 2021 года;

- схема помещения из дизайн-проекта.

В ходе проведения обследования строительных конструкций установлено, что перекрытия, стены, несущие элементы каркаса и перегородки находятся в работоспособном состоянии, недопустимых прогибов, трещин и дефектов не обнаружено.

Выполнены работы по измерению конструктивных элементов, проемов, параметров необходимых для разработки варианта выдела доли в натуре.

Общая площадь объекта экспертизы составляет 11,5 кв.м.

Согласно предоставленной документации у [redacted] в общедолевой собственности имеется доля помещения (кадастровый номер [redacted]) составляющая 690000/1000000.

Таким образом [redacted] принадлежит 7,935 кв.м.

Так же установлено, что в общедолевой собственности имеются доли помещения (кадастровый номер [redacted]) составляющая 236902/1000000 и 73098/1000000, принадлежащие [redacted]. В сумме доля составляет 310000/1000000.

Таким образом, [redacted] принадлежит 3,565 кв.м.

Обследуемое помещение по своему назначению является коридором, объединяющим помещения, находящиеся в собственности [redacted] и [redacted].

Заказчиком предложен на анализ следующий вариант выдела доли в натуре из общедолевой собственности, представленный на схеме ниже (рисунки 1 и 2).

Вариант предусматривает следующие виды строительно-монтажных работ, а именно:

1. Возведение перегородки у существующих дверных проемов на площади нежилого помещения коридора.

2. Устройство дверного проема в перегородке между помещением кабинета Комаровой О.Н. и выделяемой частью нежилого помещения коридора.

3. Организация помещения коридора площадью 7,935 кв.м., что является 690000/1000000 от 11,5 кв.м. (рисунок 2).

4. Переустройство инженерной системы электроснабжения с целью объединения групп освещения помещений принадлежащих Комаровой О.Н. после выдела доли в натуре.

Выполнение данных работ не ухудшит техническое состояние элементов здания, не окажет негативное влияние на эксплуатационную безопасность в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция).



Рисунок 1 – схема до выдела доли в натуре



Рисунок 2 – схема после выдела доли в натуре

6. ВЫВОДЫ

На основании результатов визуально-инструментального технического обследования нежилого помещения, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Дзержинский, пр-кт Дзержинского, д [redacted], установлено, что несущие и ограждающие конструкции обследуемых помещений находятся в работоспособном состоянии, недопустимых прогибов, трещин и дефектов не обнаружено. Согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»,

работоспособное состояние - категория технического состояния здания, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но

имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Предложенный заказчиком вариант по выделу доли 690000/1000000 в натуре помещения (кадастровый номер [redacted]) возможен без перераспределения фактических долей. Планируемые работы по выделению доли в натуре не являются перепланировкой и переустройством, конструктивные элементы здания не изменяются.

Вариант предусматривает следующие виды строительно-монтажных работ, а именно:

1. Возведение перегородки у существующих дверных проемов на площади нежилого помещения коридора.

2. Устройство дверного проема в перегородке между помещением кабинета [redacted]. и выделяемой частью нежилого помещения коридора.

3. Организация помещения коридора площадью 7,935 кв.м., что является 690000/1000000 от 11,5 кв.м. (рисунок 2).

4. Переустройство инженерной системы электроснабжения с целью объединения групп освещения помещений принадлежащих [redacted]. после выдела доли в натуре.

Таким образом, в результате выдела [redacted], принадлежит 7,935 кв.м., [redacted] принадлежит 3,565 кв.м., в общей долевой собственности из 11.5 кв. метров нежилого помещения с кадастровым номером [redacted]

Выполнение данных работ не ухудшит техническое состояние элементов здания, не окажет негативное влияние на эксплуатационную безопасность в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция).

Эксперт *Бондарчук В.В.*

Генеральный директор *Дерюгин Н.А.*

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» - «Пособие по обследованию строительных конструкций зданий», Москва – 2004;

2. ВСН 57-88 «Положение по техническому обследованию жилых зданий»;

3. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

5. Гроздов В.Т. «Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений», С-Петербург, 1998 г.;

6. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

7. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

8. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

9. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Приложение №1 к заключению эксперта №603/2021

от 22 апреля 2021 года

Фототаблица

Приложение №2 к заключению эксперта №603/2021

от 22 апреля 2021 года

Документы, предоставленные заказчиком

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«07» февраля 2020 г. № 111

Саморегулируемая организация Ассоциация проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»

Ассоциация «Партнерство проектировщиков»

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

236040, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Черняховского, д. 6, литер А, оф. 116/1

www.sro-pp.ru, sro-pp@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-207-14032019

Выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Экспертность»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Экспертность» ООО «Экспертность»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5404079767
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1185476076829
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	630048, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Степная, дом 5, офис 106
1.5. Место фактического осуществления деятельности *(только для индивидуального предпринимателя)*	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	0111
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации *(число, месяц, год)*	07.02.2020

1

2.3. Дата *(число, месяц, год)* и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Протокол № 07/02-20 от 07.02.2020
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации *(число, месяц, год)*	07.02.2020
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации *(число, месяц, год)*	
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. **Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право** выполнять инженерные изыскания, **осуществлять подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства **по договору подряда на выполнение** инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса:

В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	В отношении объектов использования атомной энергии
07.02.2020		

3.2. **Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда** на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, **и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:**

а) первый	есть	не превышает 25 млн. руб.
б) второй		не превышает 50 млн. руб.
в) третий		не превышает 300 млн. руб.
г) четвертый		составляет 300 млн. руб. и более
д) пятый*		
е) простой*		

** заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство*

3.3. **Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на** выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на

осуществление сноса, **заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:**		
а) первый		не превышает 25 млн. руб.
б) второй		не превышает 50 млн. руб.
в) третий		не превышает 300 млн. руб.
г) четвертый		составляет 300 млн. руб. и более
д) пятый*		
** заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство*		

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:	
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ *(число, месяц, год)*	
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ* ---------- **указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия*	

Генеральный директор _____ Петров В.А.

М.П.

Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНОСТЬ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 8 | 2 | 9 |

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации **11.09.2018**
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Новосибирска** | 5 | 4 | 0 | 4 |

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | / | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Начальник отдела ведения реестров и обработки данных Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области О.Г. Семенова

МП

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Регистрационный номер 57697 « 29 » июня 2012 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Новосибирск

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»

ДИПЛОМ

КО № 37048

Решением
Государственной аттестационной комиссии

от *27 июня 2012* года

Бондарчуку
Владиславу Викторовичу

ПРИСУЖДЕНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

Инженер

по специальности
« Промышленное и гражданское строительство»

Председатель Государственной
аттестационной комиссии

Ректор

Система добровольной сертификации "Консалтинг, аудит, экспертиза, оценка"
регистрационный номер: Росс RU.31185.04ЖНТ0
присвоен Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Орган, образующий систему: ООО "Центр реформ предприятий", ОГРН 1026403040454
410065, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 93Г
сайт: центр-реформ.рф, тел.: (8452) 98-71-18

№ КАЕО RU.SP.54.16286.01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Бондарчук Владислав Викторович

является компетентным экспертом и соответствует требованиям системы добровольной сертификации «Консалтинг, аудит, экспертиза, оценка», предъявляемым к судебным экспертам по экспертной специальности 16.4:

«Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств»

Дата регистрации: 25 апреля 2019 г. Действителен до: 24 апреля 2022 г.

Руководитель Органа по сертификации: Постошков А.В.
(подпись)

М.П.

Председатель комиссии: Семенцов А.И.
(подпись)

Серия СС № 016520

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано **Бондарчуку**
(фамилия, имя, отчество)
Владиславу Викторовичу

в том, что он(а) с «**24**» **января** **2019** г. по «**04**» **февраля** **2019** г.

прошел(а) обучение в (на) ***Автономной некоммерческой***
(наименование
организации дополнительного профессионального образования
образовательного учреждения (организации) дополнительного профессионального образования)
«Первый центр повышения квалификации и профессиональной подготовки»

по **курсу: «Обследование строительных конструкций зданий и**
(наименование программы, темы, программы дополнительного профессионального образования)
сооружений»

в объеме **72**
(количество часов)

Ректор (директор) ***Кузнецов Е.В.***

Секретарь ***Медведева И.Ю.***

Город **Санкт-Петербург** *Год* **2019**

Удостоверение является документом установленного образца о повышении квалификации

Регистрационный номер **ПЦ – 170219**